

つばさ杭[®] 工法 [建築] 無排土調査資料

先端翼付き回転貫入鋼管杭工法

つばさ杭施工中および施工後の排土量の調査を行いました。試験工事、実工事（建築を含む）あわせて150件以上の施工実績の中で、すべての杭において排土は全くみられませんでした。



つばさ杭施工時の排土状況

- 本書に記載された特性値等の技術情報は、規格値を除き何ら保証を意味するものではありません。
- 本書記載の製品は、使用目的・使用条件等によっては記載した内容と異なる性能・性質を示すことがあります。
- 本書記載の技術情報を誤って使用したこと等により発生した損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。